

はじめにご確認ください。

- 1、施工する建物の所有者についてお答えください。

1、自己所有(戸建/マンション)

2、自己所有でない場合(賃貸住宅:戸建/マンション/アパート/市・県営等)★1

3、法人事務所/店舗/自宅兼事務所/仮設住宅(プレハブ小屋)など

※ 3につきましてはコメリでは工事を承れません。
- 2、建物の種類についてお答えください。

1、新築戸建

2、既築戸建

3、アパート

4、マンション
- 3、建物の仕様についてお答えください。

(2「建物種類」で1or2と答えた方のみお答えください。)

1、平屋

2、2階建て★2

3、3階建て以上※

※ 3階以上の階への工事は、ベランダ置き(A-1/B-1)のみとなります。
梯子(スライダー)を掛けての作業や、高所作業車での作業、足場を組んでの作業としても3階以上への工事はA-1(ベランダ置)以外コメリでは承れません。
- 4、工事当日の対応について知っておいていただきたいこと。

①受付した工事以外の作業が発生した場合、部材不足や工事時間の関係上、後日工事になる場合があります。

②天候により作業が困難な場合、

・施工委託業者より、日程調整をさせていただきます。

・最短日を提案しますが、工事が混みあっている場合、日数をいただきます。

③工事の予定時間は、工事前日17-21時もしくは当日7-9時のご連絡となります。

※お時間の指定は一切お受けできません。

※ご連絡の工事時間帯は目安となります。

当日の工事件数などで前後する場合があります。

④施工時、施工場所近くで駐車スペースの確保をお願い致します。

駐車が行えず、有料の駐車場の利用が必要な場合

駐車料金はお客様負担となります。
- 5、建物の設備(配管穴)についてお答えください

1、配管穴あり★3

➡ 2／8ページの①へ

2、配管穴なし

➡ 2／8ページの②へ
- 6、エアコン設置金具の再利用はできません。

1、エアコンの施工保証の対象になるには、エアコン本体と設置金具を同時に工事する必要があります。設置金具の再利用工事はお受けできません。

2、標準工事価格は設置金具を交換した金額です。

- ★1 施工にあたり、「穴あけ」「電圧切替」「専用コンセント作成」など、建物の形状を変更する場合がございます。事前にお客様より建物所有者へ工事の許可をお取りください。
- 店頭在庫業者集荷対応 ※対応地域のみ

をご選択の場合のみご確認ください。

エアコン本体を業者がお客様宅へ持ち込む際

アパート・マンションで施工場所が3F以上だった場合

エアコン本体を運べるエレベーターがないと

1台につき階上げ料金が発生します。

(店頭支払)

3Fまで 税込 1,100円

4Fまで 税込 2,200円

5F以上 税込 3,300円
- ★2 ビルトインガレージで下記状況の場合は3階建てとみなします。

150cm
以上の場合

3階

2階

1階

室外機

1階部分が駐車場などになっている建築方法

ガレージ高150cm以上の場合、


居住スペースの1階を2階とみなします。

イラストの場合は3階建てとなります。
- ★3 既設配管穴を使用した設置をご希望の場合でも現場状況により既設の配管穴が使用することができない場合があります。

配管穴あけ施工が必要となるため工事日が後日となる場合がございます。

① 配管穴ありの場合ご確認ください。

- ※コメリでお受けできない工事について
- ・隠ぺい配管とは、部屋の壁の中や天井裏、床下などに管が通っていて、その中にエアコンの配管を通した施工のことです。
- ・施工可能な機種が限定され、壁工事が発生するなど特殊な工程が多いため、コメリでは、隠ぺい配管を使用する交換工事は承れません。
- 隠ぺい配管に該当する場合は、新規配管穴あけが必要です。
- ➡ 2／8ページの②へ
- 隠ぺい配管に該当しない場合、
- ➡ 3／8ページの【1】へ



② 配管穴なしの場合ご確認ください。

- 着工年次確認
- 法令により、穴あけ施工を行う際、建物の着工年月を設計図書などの文書で確認するよう定められております。
- 施工当日に工事担当者にて
- 着工年月の確認をさせていただきますので★1
- いずれかの書類をご準備ください。★2
- 【2006年9月以降に着工の建物。確認書類あり】
- ➡ 3／8ページの【2】へ
- 【2006年8月以前に着工の建物または確認書類なし】
- ➡ 2／8ページの③へ
- 石綿調査報告書作成費+石綿対策工事費が必要になります。
- 税込5,500円+税込11,000円=16,500円

- ★1 書類にて建築年次の確認が行えない場合は石綿対応工事のお申し込みが必要となります。工事日指定を行っていても工事が後日になる場合がございます。
- ★2 <ご準備いただく書類の例>

・建築確認通知書

・検査済証

・建物登記簿謄本

・建築台帳記載事項証明書

・固定資産税課税台帳
- ※書類の詳細についてはFAQをご確認ください

③ 石綿対応工事(調査・対策の義務化)について※

- 3、石綿調査報告書作成費
- 【2006年8月以前に着工の建物。または建築年月日不明の場合】
- (店頭支払)
- 建物の着工年月が2006年8月以前の場合、調査が必要となります。★3
- 設計図書一式がある場合は施工日までにご準備ください。★4
- 税込 5,500円
- 4、石綿対策工事費
- 【2006年8月以前に着工の建物。または建築年月日不明の場合】
- (店頭支払)
- 石綿調査の結果、石綿等を含む建材がある場合
- 穴あけ施工前に飛散防止対策が必要となります。
- ※法令により、専門の資格者による粉塵等の飛散防止対策が義務付けられています。
- 税込 11,000円

- ※法令により穴あけ施工時に石綿対応工事が義務化されています。
- ★3 石綿含有建材調査について書面と目視で調査します建物の設計図や設備図など設計図書がある場合はご準備ください。
- ★4 <ご準備いただく書類>

・竣工図または設計図書

・建築確認申請書

※詳細はFAQをご確認ください

【1】ご購入は新規ですか。取替えですか。取替えご希望の場合にのみご確認ください。

※ 取外し/リサイクルのみのご依頼は受け付けられません。必ずエアコン本体の購入を含む取付け工事が必要です。

- 1、既設エアコン取外し工事(1階) ◆1
(店頭支払)
・ 室外機/室内機ともに1階の場合の取外し料金です。
【対象】A(B)-1 (平地)/A(B)-2 (1F)
A-6 (ウインドエアコン)
- 税込 6,000円
工賃のみ
- 2、既設エアコン取外し工事(2階) ◆1
(店頭支払)
・ 室外機/室内機のいずれか、もしくは両方が2階の場合の取外し料金です。
・ ベランダ置きも2階であればこちらになります。
【対象】A(B)-1 (2階以上ベランダ)/A(B)-2 (2F)
A(B)-3/A(B)-4/A(B)-5/A-6/A(B)-7
- 税込 8,000円
工賃のみ
- ※ 取外すエアコンが故障などで作動しない場合、本体内部のフロンガス回収(ガス破壊)費用が別途必要となります。
※ 状況により後日専用の機械にて対応となる場合がございます。
※ 取外し工事のご依頼は新規取付1台につき、1台まで承ります。

下記内容については、現地にて現金で直接、施工委託業者へお支払い頂きます。(下記「リサイクル料金」と「収集運搬費」は2つで1セットとなります)

- リサイクル料金 【受付のみ】 ◆2
(現地現金支払)
・ メーカー/機種によって料金が異なります。
- 税込 550円～
- 収集運搬費 【受付のみ】
(現地現金支払)
・ 料金はメーカー/機種による差額はありません。
※ 回収は工事の後日となる場合があります。
- 税込 3,000円

【2】基本工事内容(A-1)についてご確認ください。

広告掲載の基本工事内容となります。

- 1、室内機設置
・ 配管穴あけ(配管スリーブ含む)
※ 壁の材質が木、モルタル、サイディング
・ (リモコンケースのある場合)リモコン壁面取付け
- 2、配管/配線の施工
・ 配管(ドレンホース含む)/配線4m以内
・ テープ巻仕上げ
- 3、室外機設置
・ プラスチック架台2個含む
・ アース接続 注1
・ 真空引き(ガス管内の空気抜き)作業、試運転
※ 室内機は室外機側から見て高さ3mまで
※ 以下の場合、安全上、設置できない場合がございます。
事前にお客様にてご準備をお願い致します。
・ 設置場所に傾斜がある場合
・ 雑草が密集している場合
・ 積雪がある場合
・ 障害物がある場所への設置

A-1
税込 19,000円
工賃のみ(商品本体代含まず)

※取替えにおける注意点について
既設配管穴に光ケーブルが通っていた場合
コメリでは施工を承れません
事前にお客様にて移設のご準備をお願い致します。
工事当日に判明した場合、施工を中止させていただきます。


- ◆1 幅1mまでのルームエアコンのみの対応です。
・ パッケージエアコンの取外しは承れません。
・ ガスエアコンの取外しは承れません。

■エアコン移設工事について
(工事日現地お見積り対応)

- ・ 現地にて確認の上、施工委託業者より金額をお伝えします。(同一敷地内に限る)
※ガス漏れなどの充填作業の発生により高額となる場合があります。
※現地にて現金で直接、施工委託業者へお支払い頂きます。

- 【施工条件】
① 新規購入商品の取付に伴い、必要となる移設工事のみ承ります。
② 同一敷地内工事のみに限ります。
(引越し等による敷地外への移設工事は不可)
③ 店舗ではご要望の【受付のみ】となります。

- ◆2 リサイクル料金については各メーカーが価格を決めています。



暖房能力により、工事種(A/B)が変わります。

- 【A工事】暖房能力 6.2kWまでのエアコン
【B工事】暖房能力 6.3kW以上のエアコン

- 注1 室内機側コンセントからアース接地できる場合に限りま。
※室内機コンセントにアース端末無しの場合、室外機設置場所が地面(土)の場合のみ、追加工事にてアース接地工事を行います。
(現地現金支払 税込4,000円～)
※上記以外の場合、アース接地を承れません。



2026年9月改訂
表示価格は税込価格です。

【3】室外機の設置予定場所をご確認ください。(標準工事の選択)

※標準工事代金は全て店頭支払となります。

- A-1 平面型、ベランダ型
・ A-1基本工事内容に準ずる
- A-1 税込 19,000円
- A-1 (H30cm) 平置型設置架台 注1
・ A-1工事のプラ架台を
亜鉛メッキ平置架台30cmに変更
- A-1 30cm 架台 税込 29,000円
部材費+工賃(商品本体代含まず)
- A-1 (H50cm) 平置型設置架台 注1
・ A-1工事のプラ架台を
亜鉛メッキ平置架台50cmに変更
- A-1 50cm 架台 税込 31,000円
部材費+工賃(商品本体代含まず)
- A-2(1F) 壁面設置型(1階) 注2
・ A-1の基本工事内容(プラ架台除く)
+室外機壁設置金具(亜鉛メッキ仕様)
(配管穴位置が地上2.5mまで)
- A-2 (1F) 税込 32,000円
部材費+工賃(商品本体代含まず)
- A-2(2F) 壁面設置型(2階) 注3
・ A-1の基本工事内容(プラ架台除く)
+室外機壁設置金具(塗装仕様)
(配管穴位置が地上6mまで)
- A-2 (2F) 税込 33,000円
部材費+工賃(商品本体代含まず)
- A-3 屋根設置型 注3 注5
・ A-1の基本工事内容(プラ架台除く)
+室外機屋根設置金具(塗装仕様)
(配管穴位置が地上6m/1階屋根まで)
- A-3 税込 33,000円
部材費+工賃(商品本体代含まず)
- A-4 天井吊下型 注4
・ A-1の基本工事内容(プラ架台除く)
+室外機天井吊下金具(塗装仕様)
- A-4 税込 33,000円
部材費+工賃(商品本体代含まず)
- A-5 室外機立降型 注3
・ A-1の基本工事内容(配管/ドレン変更)
※配管/ドレン7mまで
(配管穴位置が地上6mまで)
- A-5 税込 34,000円
部材費+工賃(商品本体代含まず)
- A-5 (H30cm) 平置型設置架台 注1
・ A-5工事のプラ架台を
亜鉛メッキ平置架台30cmに変更
- A-5 30cm 架台 税込 46,000円
部材費+工賃(商品本体代含まず)
- A-5 (H50cm) 平置型設置架台 注1
・ A-5工事のプラ架台を
亜鉛メッキ平置架台50cmに変更
- A-5 50cm 架台 税込 48,000円
部材費+工賃(商品本体代含まず)
- A-6 ウインドエアコン
・ 本体付属窓パネルでの取付
※ドレン3mまで(設置位置により省略)
- A-6 税込 13,000円
工賃のみ(商品本体代含まず)
- A-7 室外機専用ベランダ(2F) 注6
・ A-1基本工事内容に準ずる
(配管穴位置が地上6mまで)
- A-7 税込 32,000円
工賃のみ(商品本体代含まず)

【お願い】
2階への設置の場合、
梯子(スライダ)を家屋の外壁に立てかけます。
その際、外壁から140cm程度離れた位置に脚を立てます。
外壁から隣家との敷地境界線が140cm未満の場合には、お客様にて事前に隣家へ許可を取ってください。
事前に許可が取れていない場合、当日、隣家のお客様に許可を取っていただきます。
事前にも、当日にも許可が取れない場合、許可が取れた後の後日施工となります。



- 注2 積雪地域でご依頼の多い施工方法です。
■ プラスチック架台を壁設置金具に変更。
(室外機が雪に埋もれないようにする工事)
■ 雪による故障/サビから守ります。
■ 亜鉛メッキのサビにくい壁設置金具を使用します。
- 注3 梯子(スライダ)がかけられないなどの状況の場合、
施工を承れません。
- 注4 マンション・集合住宅の場合で、金具取付け用の
ボルト穴が空いている場合に限りま。
新規でのボルト埋め込みは承れません。
- 注5 屋根の斜面に対する室外機の設置方向
(平行/垂直)により屋根置き架台の種類が異なります。
状況により、部材を手配し直しての後日施工となる
場合があります。
- 注6 室外機専用ベランダの場合は3階以上は承れません。

2026年9月改訂
表示価格は税込価格です。

【3】暖房能力 6.3kW以上の標準工事についてご確認ください。

【B工事】 暖房能力 6.3kW以上のエアコン

B-1	税込 33,000円	B-1 30cm 架台	税込 41,000円	B-1 50cm 架台	税込 43,000円
B-2 (1F)	税込 40,000円	B-2 (2F)	税込 41,000円		
B-3	税込 41,000円	B-4	税込 41,000円		
B-5	税込 42,000円	B-5 30cm 架台	税込 55,000円	B-5 50cm 架台	税込 57,000円
B-7	税込 40,000円				

【4】室外機用スリムダクト(化粧)カバーについてご確認ください。

※ 【2】【3】のいずれかの工事のご依頼がない場合、下記工事のみのお受けはできません。

1、スリムダクトカバーセット(直線2mまで)

(店頭支払)

セット内容
トップ(壁穴取付部材)、ストレートダクト2m
アンダー(室外機取付部材)

A-1.2.3に最適

税込 **9,000円**

部材費+工賃

2、スリムダクトカバーセット(直線5mまで)

(店頭支払)

セット内容
トップ(壁穴取付部材)、ジョイント、ストレートダクト5m
アンダー(室外機取付部材)

A-5に最適

税込 **14,500円**

部材費+工賃

● カバーの色は右図よりお選びいただけます。

- ・お申込み時に必ず色をお選びいただけます。
お選びいただけない場合は、アイボリーとさせていただきます。
- ※ 色によっては在庫が少なく、取寄せとなる場合がございます。
その場合、カバーのみ後日施工となることをご了承ください。

下記内容については、現地にて現金で直接、施工委託業者へお支払い頂きます。


- ・直線以外の施工(曲り)のある場合(セット工事は直線施工のみ)
(セット工事は直線施工のみ)別途ジョイント等税込800円〜がかかります。
- ・セット工事内容で長さが足りない場合
(例:ストレート追加2m税込6,000円〜)
- ・室内ダクトカバーを取り付けご希望の場合
(例:室内ダクトカバー施工1m税込11,000円〜)
- ・お客様の希望で既設のカバーを使用する場合
(例:ダクトカバー再利用税込3,000円〜)

※現地にて確認の上、施工委託業者より金額をお伝えします。
また、取外しの際に紫外線などの劣化により割れた場合の保証は
致しかねます。

取付イメージ



選択カラー



※ 写真の色が実際のものと異なる場合がございます。

【5】コンセント/電圧についてご確認ください。

I、分電盤の確認をします。

A：分電盤

漏電遮断器(C)や配線用遮断器(D)を1つにまとめた箱。

B：アンペアブレーカー(サービスブレーカー)

電力会社と契約した電力を超えた時、電気を自動遮断する装置。

C：漏電ブレーカー(漏電遮断器)

配線や器具の漏電を素早く感知し、自動的に電気を遮断する装置。

D：ブレーカー(配線用遮断器/安全ブレーカー)

分電盤から各部屋へ電気を送る分岐回路のそれぞれに取付ける。
器具やコードの故障でショートした時、使いすぎて過電流が流れた時に電
気を自動的に遮断する装置。

II、アンペアの契約を確認します。

- ・上記記載【B】の部分を確認します。
【B】と【C】のブレーカーがない場合、専用回路コンセント増設ができません。
また、コンセント形状変更や電圧切り替えができない場合がございます。
- ・通常、契約アンペア数が記載されています。
- ・エアコンを取付ける場合は最低で【30A】以上が必要となります。
- ・電力会社によっては色分けされています。(右図参照)

※ 電力の契約はお客様と電力会社との間での契約となります。
(アンペア数の契約内容によっては工事当日にエアコンの取付けがで
きない場合がございます。)
→工事日までに必要なアンペア数の契約への切り替えをお客様にて
電力会社へご依頼ください。

※ 【2】【3】のいずれかの工事のご依頼がない場合、下記工事のみのお受けはできません。

III、コンセント形状/電圧を確認します。

1、コンセント交換(形状変更/1ヶ所)

(申込時にわかる場合:店頭支払/分からない場合:現地現金支払)

- ・商品のコンセントプラグと既設コンセントの形状が
違う場合にコンセント受口を変更します。

税込 **3,500円**

部材費+工賃

2、電圧切替(1ヶ所)

(申込時にわかる場合:店頭支払/分からない場合:現地現金支払)

- ・コンセントの電圧を100V⇄200Vに変更します。

税込 **4,500円**

部材費+工賃

下記内容については、現地にて現金で直接、施工委託業者へ
お支払い頂きます。

3、ブレーカー交換(1ヶ所)


(現地現金支払)

- ・分電盤の空きがない場合にブレーカーを交換して対応できる配線を
確保します。
- ・分電盤の状況によっては、ブレーカーの交換で対応できず、分電盤ごと
の交換になる場合がございます。(現地見積対応)
その場合、工事当日に作業できない場合がございます。

税込 **4,500円**

部材費+工賃

東京電力の分電盤(例)



BCが無い場合は増設できません。
お客様にて電力会社に分電盤の交換依頼が必要です。

アンペア早見表

	10A	15A	20A	30A	40A	50A	60A
北海道 電力	黒	黄	青	赤	灰	茶	紫
東北 電力	黒	黒	黒	黒	赤	紫	緑
東京 電力	赤	桃	黄	緑	灰	茶	紫
中部 電力	赤	茶	黄	緑	青	紫	緑
九州 電力	灰	赤	黄	緑	茶	青	白
北陸 電力							
関西 電力							
四国 電力							

コンセント形状

	100V-15A	100V-20A
コンセント 形状		
プラグ形状 (カタログマーク)		
	200V-15A	200V-20A
コンセント 形状		
プラグ形状 (カタログマーク)		

【5】コンセント/電圧についてご確認ください。(つづき)

Ⅳ、エアコン専用コンセントを確認します。


■エアコン専用回路コンセント

- 主にエアコンのすぐそばにある、ブレーカーから分岐をしていないコンセントです。(他の電気器具と共用で使用できない配線)
 - ※ 2口の場合は「専用」ではありません。
 - ※ 1口でも専用回路でない場合があります。

- エアコン1台につき1コンセント必要となります。
分電盤内のブレーカー空き状況によっては分電盤ごとの交換(現地見積対応)となります。

- お客様が専用コンセントかどうか不明な場合、また現場の確認時にコンセントがエアコン専用回路でなかった場合は、現地にて現金で直接、施工委託業者へお支払い頂きます。
当日の工事の空き状況によっては後日施工となります。

【例外】
ウインドエアコンは専用コンセントが不要となります。




※ 【2】【3】のいずれかの工事のご依頼がない場合、下記工事のみのお受けはできません。

- 4、エアコン専用回路コンセント増設(分電盤と増設場所が同階)
(店頭支払)
- 分電盤から10mまでの料金となります。
 - 配線は、ステップルでの壁への固定となります。(露出配線) ※
- 税込 22,000円
- 部材費+工賃

- 5、エアコン専用回路コンセント増設(分電盤と増設場所が異階)
(店頭支払)
- 分電盤から20mまでの料金となります。
 - 分電盤のある階とエアコン設置の階が異なる場合に適用します。
 - 配線は、ステップルでの壁への固定となります。(露出配線) ※
- 税込 30,000円
- 部材費+工賃

- 規定以上の配線は1mあたり税込2,000円〜となります。
(取付位置、施工方法により異なります。)
- 配線を隠すモールの取付けは別途作業代がかかります。
1mあたり税込1,100円〜(現地現金支払)
工事の予約状況によっては後日再施工となる場合があります。
- 配線は単相2線式となります。アース接地は対応できません。

※ お客様自身で専用回路工事の手配される場合は、弊社の
工事前に実施願います。
※ 弊社、本体取付工事後に専用回路工事を外部委託するなどの
理由で専用回路が無い状態での工事はお受けできません。



2025年4月改訂
表示価格は税込価格です。

【6】追加工事となる場合についてご確認ください。

※ 【2】【3】のいずれかの工事のご依頼がない場合、下記工事のみのお受けはできません。

お申込み時にあきらかにわかる工事はお申込みください。

- 配管追加 2分3分管/1mあたり 注7 ◆1 ◆2
・基本工事内容を超える配管の施工
税込 4,500円
部材費+工賃

- 鉄筋コンクリート 壁穴あけ
・標準工事適用外の材質の穴あけ工事
(壁厚 25cmまで)
税込 30,000円
部材費+工賃

- ALC、タイル 壁穴あけ 注8 ◆1
・標準工事適用外の材質の穴あけ工事
(壁厚 25cmまで)
税込 11,000円
部材費+工賃

- アンカーボルト埋め込み(1ヵ所) ◆1
・室外機の転倒防止の為に
コンクリートへの固定工事
※ 施工の必要/不要は
施工時確認対応
税込 3,000円
部材費+工賃

- 室内機吊下金具(和室用)取付
・和室の壁(砂壁/土壁)などへ直接、
室内機を取付けできない場合の
専用金具を使用しての工事
税込 2,500円
部材費+工賃

- 窓パネル使用 注9
・壁に配管用の穴をあけられない場合の
窓から配管を出すためのパネルを
使用しての工事
税込 13,000円
部材費+工賃

- スライドブロック(2個セット) 注10
(店頭支払)
・平置架台の下が砂/砂利の場合に転倒防止として使用する、
アンカー付のコンクリートブロックです。
税込 6,000円
部材費+工賃

- 塗装金具(架台)→亜鉛メッキ
(店頭支払)
・通常の塗装金具(架台)をサビに強い亜鉛メッキへ変更します。
・A(B)-2(2F)/A(B)-3/A(B)-4の工事に使用します。
※ A-2(1F)は標準で亜鉛メッキ仕様の為、
ご注文は不要です。
税込 3,500円
部材費+工賃

■必ずご確認ください。

- 本体代は含まれておりません。
- ご注文(全額前入金)後、施工委託業者からお客様へ連絡します。
※ 受付時に日付を指定している場合、施工前日夕方(17-21時)もしくは当日朝(7-9時)に施工訪問時間のご連絡をします。
※ 受付時に日付を指定していない場合、受付から4営業日(土日祝日除く)以内に日程調整のご連絡をさせていただきます。
- 施工委託業者による購入商品の配送(持込み)は行いません。(商品持ち帰り or 事前宅配)
- 標準工事以外の工事が発生する場合は追加工事が必要となります。
※ 商品の付属部品にて配管・電線と接続できない場合は追加工事が必要となります。
- ※ 追加工事の料金については現地にて現金で直接、施工委託業者へお支払い頂きます。
- ※ 追加工事の記載料金は目安となります。現地状況によって異なる場合がございます。
- ※ 施工時、施工場所周りで駐車スペースの確保をお願い致します。
駐車が行えず、有料の駐車場の利用が必要な場合、駐車料金はお客様負担となります。

2025年4月改訂
表示価格は税込価格です。

注7 配管を屋外に出す途中で室内に配管を通す
必要がある場合、通常の配管ではなく『断熱
ドレン(通常の配管 + 税込2,500円〜/m)』
を用いて施工します。

◆1 現地にて現金で直接、施工委託業者へ
お支払い頂きます。

◆2 2分4分管 税込6,000円/m

注8 ALCとは?
[Autoclaved] (高温高圧蒸気養生された)
[Lightweight aerated] (軽量気泡)
[Concrete] (コンクリート)
・鉄筋コンクリートなどとの違いは見た目ではわからない
場合が多いです。
・施工委託業者が訪問時に壁の材質を確認いたします。

注9 窓パネルとは?
・壁にエアコンの配管を通す穴がなく、賃貸等で穴をあ
けられない場合に窓パネルを使用して配管を外に出
します。

