TKルーフ施工方法

TKルーフ施工方法①

- 屋根用下地合板を貼ります
- 12mm×3尺×6尺を使用します

TKルーフ施工方法②

- カラールーフィング23k もしくはルーフィング22kを貼ります。
- 水下から貼ります。重ねしろは10cmで白いラインが目印です。

TKルーフ施工方法③

- 役物を取り付けます
- 捨唐草を軒先部分にビス又は釘で取り付けます
- ビスの間隔は60・90cmで固定して下さい

TKルーフ施工方法④

- 役物を取り付けます
- ケラバ水切りを屋根妻側に取り付けます
- ケラバ加工方法は参照①を参考にして下さい

TKルーフ施工方法⑤

TKルーフ施工方法⑥

- 左側から貼ります
- 千鳥葺に貼ります
- 2段目は本体左側から30.5cmでカットします
- 3段目は本体をカットせずに貼ります

TKルーフ施工方法⑦

- たる木を取り付けます
- 加工した棟板を取り付けます
- 棟板は、たる木の位置に合わせて、側面からビス又は釘で固定して下さい
- 加工方法は別紙参照②

TKルーフ施工方法⑧

- 棟板を取り付けた後、コーキングでシール防水をして完成となります
- 左図は切妻の屋根形状です。その他の形状については、ご相談下さい

参照①ケラバ包み

参照②棟包み