


Table

組立サイズ
幅 1200× 高さ 720× 奥行 700 (mm)

TOOLS (必要な工具)





電動ドライバー (プラス 2 番)
さしがね
鉛筆
のこぎり



完成図




○ニスやワックスなどで着色する場合は組み立て前がオススメです。○木割れを防ぐため下穴を開けてください。

CONTENTS (セット内容)

① SIMPSON リジッドタイ RTC2Z  4 個	② SIMPSON ポストキャップ AC4  4 個	③ SIMPSON アングル A23  4 個	④ トラスタッピング 3.5×30 mm  約 150 本
---	--	--	--

MATERIALS (推奨木材)

2×4 材 パッケージ記載の木取り図を参考に木材を用意。



木材 A、B、C と RTC2Z を写真のように組む。




1 で組んだ RTC2Z をねじで固定する。




木材 D を 5 枚並べる。




3 で並べた木材の上に 2 で組立てた木枠を中心位置に合わせて乗せる。




木枠の内側に木材 E を両端と中心に 3 枚並べ、ねじを打ち、木材 D と固定する。木材 E、1 枚あたり 10 本打つ。



5 で固定した木材 E と木枠をアングル A23 で固定する。(4 カ所)



木材 B の脚底から 70 mm の位置に補助線を引き、外側に金具がくるよう AC4 を取り付ける。(4 カ所)



7 で取り付けた AC4 に木材 C を取り付ける。



完成イメージ