


Shelf




組立サイズ (mm)
幅 490× 高さ 900× 奥行 140 (mm)



完成図

○ニスやワックスなどで着色する場合は組み立て前がオススメです。○木割れを防ぐため下穴を開けてください。


CONTENTS (セット内容)

① SIMPSON リジッドタイ RTA1  8 個	② SIMPSON アングル A23  4 個	③ トラスタッピング 3.5×16 mm  約 70 本
---	--	---

MATERIALS (推奨木材)


1×6材

パッケージ記載の木取り図を参考に木材を用意。




TOOLS (必要な工具)

電動ドライバー (プラス 2 番) / さしがね / 鉛筆 / のこぎり



木材 A の上部から 290 mm、270 mm、270 mm の位置に補助線を引く。2 枚とも行なう。




写真のように木材 A と木材 B を RTA1 で締結。木材 A が外側になるように注意する。表裏 4 カ所金具留めする。



補助線にあわせてアングル A23 で上から 2 段目の棚板 (木材 B) を固定。棚板がまっすぐになっていることを確認し反対側も固定する。



③と同様に補助線にあわせて上から 3 段目の棚板を固定する。



1 番下の棚板を補助線にあわせて RTA1 で固定。表裏 4 カ所金具留めする。

