

〈取扱・組立説明書〉ファミリー物置daSeele^{ダシーレ} SRM-0915/1215/1515/1815

このたびは、当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。正しくお使いいただくためにこの組立説明書をよくお読みになり内容を理解されたうえでご使用くださいますようお願いいたします。


警告

誤った取扱いをすると、人が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。


法令・規約を守り設置する。

集合住宅等のベランダに設置される場合、消防法上、仕切り板・避難ハッチ・消防隊進入口サッシの傍には、設置を避ける義務があります。設置にあたっては、管理組合にご相談ください。また、お子様が踏み台にして、転落しないように、十分ご注意ください。


危険物・薬品・壊れやすい物・生き物を入れない。

思いがけない事故につながるおそれがあります。


注意

誤った取扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示しています。
 物的損害とは、家具・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。


組立て時、手袋をはめる。

製品は鋼板製の為、部品の角部で手を切るおそれがあります。


平らな場所で組み立て、本体を水平保持設置する。

開閉の不具合や転倒やけがのおそれがあります。


物置内に入ったり、もたれかからない。

けがをするおそれがあります。


ねじ止めはしっかり行う。

振動などで倒れてけがをするおそれがあります。


強風・地震等に備え、転倒防止に十分配慮する。

特に安全が確認できない傾斜地、屋上、高所への設置はしないでください。


火気のそばに設置しない。

燃えるおそれがあります。


収納物は確実に入れ、貴重品等は収納しない。

施錠の不具合や破損で盗難のおそれがあります。



変形・破損等の状態で使用しない。

けがをするおそれがあります。

- スチールのお手入れ方法**
- 著しい汚れは、うすめた中性洗剤を浸した柔らかい布をかたくしぼって汚れをふき取り、からぶきしてください。
 ◎たわし(金属たわし等)や研磨剤入りの洗剤、アルカリ洗剤、ベンジン、アルコール、シンナーなどは使用しないでください。
 傷・変色等原因になります。

■製品仕様■	材質:本体・・・スチール(焼付塗装)
--------	--------------------

■施錠方法



- 引戸をきちんと閉めた事を確認してから施錠してください。(きちんと閉めていないと施錠できません。)
- この鍵は半回転(180°)させると施錠・解錠ができます。
- 最後に施錠・解錠の確認をしてください。

製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

お願い

製品に不都合な点がありましたら、お手数でも弊社フリーダイヤルまでご連絡ください。早速お取り替え等の対応をさせていただきます。


株式会社 グリーンライフ

本 社 新潟県三条市南四日町3-58
 〒955-0852 TEL(0256)36-4001(代)
 FAX(0256)36-4050
 E-mail:niigata@greenlife-web.co.jp
 URL:http://www.greenlife-web.co.jp


フリーダイヤル
受付窓口 0120-717152

受付時間▶9:00~17:00(土・日・祭日・夜間は留守番電話になります。)

●ご不明な点がございましたら下記フリーダイヤル、グリーンライフ「お客様サービス係」までお問い合わせください。

SRM-1515(1/2P) **00**

完成図



SRM-0915

SRM-1215

SRM-1515


SRM-1815

部品内容

- 部品内容をご確認の上、正しく組み立ててください。
- 組立ての際は④ドライバーをご用意ください。(握りが太く長めのものをご使用された方が楽に取り付けできます)
- 組立ては2人以上で行ってください。

**組立て動画
配信中!**
 全機種共通





⑦天板

④天枠

⑧センター枠…2

⑨引戸(左)

⑩引戸(右)

①底板

②側板(左)

⑤後板(左)

⑥後板(右)

③側板(右)

⑪棚板…2

⑫エル金具…1

⑭薄板用タッピンねじ…35

⑮タッピンねじ…8

⑯ねじ…4

⑰スピードナット…4

⑬アンカープレート…4

⑱薄板用タッピンねじ…35

⑮タッピンねじ…8

⑯ねじ…4

⑰スピードナット…4

⑱薄板用タッピンねじ…35

⑮タッピンねじ…8

⑯ねじ…4

⑰スピードナット…4

部品の追加購入について

追加用の「棚板」は型式、「鍵」は鍵番号をご確認の上、ご購入された店舗でお取り寄せください。

組立の前に必ずお読みください。 **仮止め** の表記がある箇所は、ねじを最後まで締めないよう組立を行ってください。
仮止めせずに最後まで締めきってしまうと本体が歪む場合があります。棚板が収まらない、引戸が開閉できない等不具合が起こる原因となりますので、**仮止め** の表記がある箇所は、7〜8割程ねじを締めて組立を行ってください。

1 スピードナットの取付け

使用する部品

②側板(左)

③側板(右)

⑰スピードナット… 4

底側から見た拡大図

②側板(左)
補強がある面が内側

③側板(右)も同様に取付ける。

⑰スピードナット
曲がっている方が内側になるように差し込む。

補強の下に隙間がある方が底側

※イラストは 1215タイプです。

②側板(左)、③側板(右)の底側の穴に、⑰スピードナットを差し込みます。(2カ所ずつ 計4カ所)

スピードナットが固く、奥まで差し込めない場合は、ハンマー等で「コンコン」と軽く叩いて差し込んでください。
※強く叩きすぎると変形の原因となりますのでおやめください。

2 底板と側板(右)の取付け

使用する部品

①底板

③側板(右)

⑭薄板用タッピンねじ… 4

※イラストは 1215タイプです。

1

拡大図

①底板

③側板(右)

③側板(右)
補強がある面が内側

①底板
レール部が手前側

2

スピードナットの穴はこの項では使用しません。

⑭薄板用タッピンねじ

⑭薄板用タッピンねじで**仮止め**します。(4カ所)

①タッピンねじは押し込むように徐々に力を入れて締め込んでください。

タッピンねじは取付け穴に徐々にねじ溝を作りながら締めるためのねじです。取付け穴よりねじの方が大きくなっているため、押し込むように徐々に力を入れて締め込んでください。タッピンねじを取り付ける際は、ドライバー先端の⊕部分とタッピンねじの⊕が合うドライバーで取り付けてください。ドライバーの握り部分が太く長めのものをご使用されたほうが楽に取付けできます。また、締め付けすぎると穴が広がり、ねじが空回りしますので、締め付けすぎにご注意ください。(電動ドライバーのご使用はおやめください。)

3 底板と側板(左)の取付け

使用する部品

①底板

②側板(左)

⑭薄板用タッピンねじ… 4

②側板(左)
補強がある面が内側

⑭薄板用タッピンねじ

※イラストは 1215タイプです。

拡大図

スピードナットの穴はこの項では使用しません。

2と同様の手順で、2で組立てた製品に ②側板(左) を組付け、⑭薄板用タッピンねじで**仮止め**します。(4カ所)

4 天枠の取付け

使用する部品

④天枠

⑭薄板用タッピンねじ… 6

※イラストは 1215タイプです。

1

拡大図

④天枠

側板裏にある枠部に天枠を載せる

天枠

側板

枠部(側板の裏)

天枠と側板の穴を合わせる

枠部
②側板(左)
③側板(右)
の裏側前面


2

⑭薄板用タッピンねじ


⑭薄板用タッピンねじで**仮止め**(6カ所)

5 以降は同梱の別紙を参考に組立を行ってください。

5 後板の取付け


使用する
部 品

※イラストは 1215タイプです。




① ⑤後板(左)を上図のように組付けます。

② ⑭薄板用タッピンねじで(仮止め)します。(5カ所)




③ ⑥後板(右)も同様に ⑭薄板用タッピンねじで(仮止め)します。(8ヶ所)


6 天板の取付け

使用する
部 品

※イラストは 1215タイプです。




① ⑤で組立てた本体に⑦天板を載せます。




③ ②と同様に、③側板(右)の穴と、⑦天板の穴を重ねて、⑭薄板用タッピンねじで(仮止め)します。(2カ所)

② 右側面から見た図




② ②側板(左)の穴と、⑦天板の穴を重ねて、⑭薄板用タッピンねじで(仮止め)します。(2カ所)

④ 正面から見た図




④ ⑤後板(左)、⑥後板(右)の穴と、⑦天板の穴を重ねて、⑭薄板用タッピンねじで(仮止め)します。(4カ所)

7 転倒防止金具の取付け

使用する
部 品

※イラストは 1215タイプです。




① ⑥の②、③で使用なかった⑦天板の穴に⑰転倒防止金具を⑭薄板用タッピンねじで(仮締め)してください。(2カ所)

⑧ 本締め

転倒防止の為
① 転倒防止金具は必ず
取り付けてください。

【設置方法】




設置の際は、はり金を転倒防止金具に通してから壁などに接続し、仮止めたねじをしっかりと止め、固定してください。はり金は最寄りのホームセンターなどでお買い求めください。

⑧ 本締め

転倒防止の為
① 転倒防止金具は必ず
取り付けてください。

【設置方法】



仮止めた全てのねじ・タッピンねじは、全体のバランスを見て奥までしっかり(本締め)をしてください。

9 センター枠の取付け



SRM-0915をご購入の方は、次項 10 へ進んでください。

使用する 部 品

⑧センター枠… 2


⑫エル金具… 1

⑮タッピンねじ… 8



① ⑫エル金具を①底板にあわせて⑮タッピンねじでしっかりと固定します。(2カ所)

② ⑧センター枠を①で取り付けた⑫エル金具に差し込み、⑮タッピンねじでしっかりと固定します。(2カ所)



③ ⑧センター枠を図のように組み付け、⑮タッピンねじで固定します。(2カ所)


10 棚板の取付け

使用する 部 品

⑪棚板… 2


⑮棚受け金具… 8

※イラストは 1215タイプです。



① ⑮棚受け金具は、4カ所高さを揃えて取り付けてください。

① 組み立てた本体に、⑮棚受け金具を取り付けてください。(棚板1枚につき4カ所)



11 引戸の取付け

使用する 部 品


⑨引戸(左)

⑩引戸(右)


※イラストは 1215タイプです。

① 拡大図 (左)


⑨引戸(左)の戸車を④天枠のレール部に載せます。



⑨引戸(左)を①底板のレールガイドに合わせて下ろします。




① ⑨引戸(左)を上図のように、組み立てた本体へ取り付けます。




② 拡大図 (右)

①と同様に、⑩引戸(右)の戸車を④天枠のレール部に載せます。




⑩引戸(左)を①底板のレールガイドに合わせて下ろします。



② ⑩引戸(右)も同様に取り付けます。

完成図


※イラストは 1215タイプです。





【設置方法】

1 ブロックの設置

平らでない地面に設置する場合は、ブロックなどを四隅に高さを揃えて置いてから本体を設置してください。
また、舗装された場所に設置する際もブロックなどで底上げして風通しを良くすると底板部のさびを防げます。
ブロックは最寄のホームセンターなどでお買い求めください。



2 アンカープレートの取付け



※アンカーの取付けが困難な場合は専門業者にご相談ください。