

アメージュ便器+シャワートイレ



マーフの詳細はP.41をご覧ください。

アメージュ便器納まり図

	床排水 リトイレ	床上排水 (排水高さ: 120mm)	床上排水155タイプ (排水高さ: 155mm)
洗浄水量	ECO5	ECO5	ECO5
手洗付	<p>120,200~550, (551~580) 赤字は排水寸法</p>	<p>100 青字は給水寸法 赤字は排水寸法</p>	<p>赤字は排水寸法</p> <p>※市販の接続管を使って施工した場合の最小前出寸法は後抜き時の760mmとなります。 ※既設配管を流用して施工した場合の前出寸法は790mmです。また、設置条件により前出寸法が異なる場合があります。詳細は、P.35をご覧ください。 ※左ハンドル仕様も用意しております(流せるものには対応できません)。手配はタンク部品番末尾に[A]を追加してください。(例:YDT-Z380PMA/BW1) (価格はお問い合わせください)。</p>
手洗なし	<p>120,200~550, (551~580) 赤字は排水寸法</p>	<p>100 青字は給水寸法 赤字は排水寸法</p>	<p>赤字は排水寸法</p> <p>※市販の接続管を使って施工した場合の最小前出寸法は後抜き時の760mmとなります。 ※既設配管を流用して施工した場合の前出寸法は790mmです。また、設置条件により前出寸法が異なる場合があります。詳細は、P.35をご覧ください。 ※左ハンドル仕様も用意しております(流せるものには対応できません)。手配はタンク部品番末尾に[A]を追加してください。(例:DT-Z350PMA/BW1) (価格はお問い合わせください)。</p>

シャワートイレ仕様表

シリーズ名	RWシリーズ		RAシリーズ	RTシリーズ	RGシリーズ		シャワートイレVA	
グレード	品番	RWA30AHQ RWA30AH	RWA20AHQ RWA20AH	RAA20H	RT20H	RG20H	RG10H	VA11
付帯機能	フルオート便座・脱臭	脱臭	脱臭	脱臭	脱臭	脱臭・音座スイッチ	-	-
定格電源	AC100V 50/60Hz		AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz		AC100V 50/60Hz
定格消費電力	1300W		1320W	350W	300W	1304W		1304W
省エネ区分	瞬間式		瞬間式	貯湯式	瞬間式	瞬間式		瞬間式
年間消費電力量*	104kWh/年 (節電機能切時:139kWh/年)		128kWh/年 (節電機能切時:167kWh/年)	164kWh/年 (節電機能切時:228kWh/年)	164kWh/年 (節電機能切時:230kWh/年)	118kWh/年 (節電機能切時:160kWh/年)		118kWh/年 (節電機能切時:160kWh/年)
給水圧力	最低必要圧力	0.05MPa(流動時)		0.06MPa(流動時)	0.06MPa(流動時)	0.06MPa(流動時)		0.06MPa(流動時)
	最高圧力	0.75MPa(静止時)		0.75MPa(静止時)	0.75MPa(静止時)	0.75MPa(静止時)		0.75MPa(静止時)
	使用温度範囲	0℃~40℃		0℃~40℃	0℃~40℃	0℃~40℃		0~40℃
	商品寸法	幅413mm×奥行541mm×高さ104mm		幅421mm×奥行533mm×高さ160mm	幅421mm×奥行554mm×高さ149mm	幅477mm×奥行554mm×高さ176mm		幅417mm×奥行547mm×高さ135mm
	商品質量	約4.2kg 約3.9kg		約3.6kg	約3.6kg	約3.6kg 約3.4kg		約3.7kg
	電源コード (電源接続方式)	有効長さ:1.0m (漏電保護機能、アースコード付)		有効長さ:1.0m (漏電保護機能、アースコード付)	有効長さ:1.2m (漏電保護機能、アースコード付)	有効長さ:1.0m(アースコード付・漏電保護機能は本体内部に搭載)		有効長さ:1.0m (漏電保護機能、アースコード付)
洗浄	給水方式	水道直結式		水道直結式	水道直結式	水道直結式		水道直結式
	給湯方式(タンク容量)	瞬間式		瞬間式	貯湯式(0.67L)	貯湯式(0.63L)		瞬間式
	おしり吐水量	パワフル洗浄:0.45L/分(洗浄強さ変動方式による6段階調節)供給水圧0.2MPaのとき マイルド洗浄:0.45L/分(洗浄強さ変動方式による6段階調節)供給水圧0.2MPaのとき		0.24~0.45L/分(洗浄強さ6段階調節)供給水圧0.2MPaのとき おしりターボ洗浄時:0.50L/分供給水圧0.2MPaのとき	0.27~0.57L/分(6段階調節)供給水圧0.2MPaのとき	約0.27~0.57L/分(3段階調節)供給水圧0.2MPaのとき		パワフル洗浄:0.31~0.45L/分(6段階調節)供給水圧0.2MPaのとき マイルド洗浄:0.31~0.45L/分(6段階調節)供給水圧0.2MPaのとき
	ピタ吐水量	0.45L/分(洗浄強さ6段階調節)供給水圧0.2MPaのとき		0.32~0.45L/分(6段階調節)供給水圧0.2MPaのとき	0.45~0.65L/分(6段階調節)供給水圧0.2MPaのとき	約0.45~0.65L/分(3段階調節)供給水圧0.2MPaのとき		0.31~0.45L/分(6段階調節)供給水圧0.2MPaのとき
	温水温度	水温:約32℃~40℃(計6段階切替)		水温:約32℃~40℃(計5段階切替)	水温:約32℃~約40℃(計6段階切替) スーパー節電設定時:水温:約30℃~36℃ ワンタッチ節電(8h)設定時:水温	水温:約32℃~約40℃(計4段階切替) ワンタッチ節電(8h)設定時:水温		水温:約32℃~40℃(計6段階切替)
	温水ヒーター容量	1240W		1240W	300W	250W	1240W	
機能部	安全装置	温度ヒューズ・高温検出サーミスタ・空焚防止流量スイッチ		温度ヒューズ・高温検出サーミスタ・空焚防止流量スイッチ	温度ヒューズ・空焚検知回路・高温感知スイッチ	温度ヒューズ・空焚検知回路・高温感知スイッチ		温度ヒューズ・高温検出サーミスタ・空焚防止流量スイッチ
	ノズル除菌	方式:銀含有ガラスによるイオン除菌方式		-	-	-		-
	鉢内スプレー	噴霧量:30ml 供給水圧0.2MPaのとき		30ml 供給水圧0.2MPaのとき	-	-		30ml 供給水圧0.2MPaのとき
	風量	-		-	-	-		-
暖房乾燥	温風温度	-		-	-	-		-
	温風ヒーター容量	-		-	-	-		-
	安全装置	-		-	-	-		-
鉢内除菌	風量	-		-	-	-		-
	方式	-		-	-	-		-
暖房便座	表面温度*	室温:約28℃~36℃(計6段階切替) スーパー節電設定時:室温:約27℃~30℃ ワンタッチ節電(8h)設定時:室温		室温:約28℃~36℃(計5段階切替) ワンタッチ節電(8h)設定時:室温	室温:約28℃~36℃(計6段階切替) スーパー節電設定時:室温:約27℃~30℃ ワンタッチ節電(8h)設定時:室温	室温:約28℃~36℃(計4段階切替) ワンタッチ節電(8h)設定時:室温		室温:約28℃~36℃(計6段階切替) スーパー節電設定時:室温:約27℃~30℃ ワンタッチ節電(8h)設定時:室温
	ヒーター容量	45W		45W	45W	45W		48W
	安全装置	温度ヒューズ		温度ヒューズ	温度ヒューズ	温度ヒューズ		温度ヒューズ
脱臭	脱臭方式	脱臭カートリッジによる化学吸着方式		脱臭カートリッジによる化学吸着方式	脱臭カートリッジによる化学吸着方式	脱臭カートリッジによる化学吸着方式		脱臭カートリッジによる化学吸着方式
	脱臭能力	パワー脱臭時:0.12ml/分 フルパワー脱臭時:0.16ml/分 ターボ脱臭時:0.19ml/分		パワー脱臭時:0.11ml/分 フルパワー脱臭時:0.14ml/分 ターボ脱臭時:0.17ml/分	パワー脱臭時:0.11ml/分 フルパワー脱臭時:0.14ml/分	パワー脱臭時:0.11ml/分		パワー脱臭時:0.04ml/分 フルパワー脱臭時:0.05ml/分
リモコン	標準リモコン	寸法:幅263mm×奥行34mm×高さ73mm		幅263mm×奥行34mm×高さ73mm	幅176mm×奥行24mm×高さ110mm	-		幅235mm×奥行18mm×高さ80mm
	電源	単三アルカリ乾電池:2本		単三アルカリ乾電池:2本	単三アルカリ乾電池:2本	-		単四アルカリ乾電池:2本
	通信方式	赤外線式		赤外線式	赤外線式	-		電波式

*1:省エネ法(2012年度基準)に基づいた測定値。 *2:省エネに配慮して、便座温度は最高36℃としております。使用環境によっては便座が冷たいと感じる場合があります。トイレを使用しないときは便フタを開けておくこと便座の保温性が向上し、省エネ効果があります。
48 ■省エネ基準達成率は各商品ページをご参照ください。 ■上記の数値は、一定の条件下によるもので、使用環境条件等により異なる場合があります。

製品仕様



同梱セット内容：アメージュ便器(アクアセラミック仕様)

■タンク(共通)


- ・リトイレ (YDT-Z380H-NC)
- ・床上排水120 (YDT-Z380-NC)
- ・床上排水155 (YDT-Z380PM-NC)

▼ハイパーセラミック仕様の場合、品番は、頭の「Y」をとり、DT-Z380~となります。

- ・タンク梱包サイズ:510×260×710mm
- ・タンク梱包重量:16.6kg(手洗付)/15.9kg(手洗なし)



■アメージュ便器用シャワートイレ同梱部材セット内容



■便器

①リトイレ (YBC-Z30H-NC)

▼ハイパーセラミック仕様の場合、品番は、頭の「Y」をとり、BC-Z30H-NCとなります。

- ・便器梱包サイズ:710×360×530mm
- ・便器梱包重量:26.4kg

便器	排水アジャスターソケット	サイドカバー	施工説明書
便器：1台 <small>(ヒーター仕様を手配の場合は、ヒーターコントロールローラーが付属しています。)</small>	ガスケット：1個 変換アダプター：3種 排水アジャスター部：1個 フランジ：1個 排水管：1個	サイドカバー：左右各1枚 <small>(同梱されない場合があります。)</small>	施工説明書：1部
ねじ類			
化粧キャップ：2個 ワッシャー：2個(φ18) 床固定用木ねじ：2本(φ6×45) ワッシャー：2個(φ18)	固定用木ねじ：2本(φ6×40) ワッシャー：2個(φ23) AY仕様を手配の場合 AY-86D：2本セット×1 AY-23W：1本×2	床固定用木ねじ類(排水芯120mm用) 固定用木ねじ：2本(φ6×40) ワッシャー：2個(φ23) フランジナット(白)：2個 ワッシャー(φ22)：2個 Tボルト：2本	固定部材セット 固定用粘着材：1個 フランジナット：2個 床固定部材：1個 施工型紙：1枚

■便器

②床上排水120 (YBC-Z30P-NC)

▼ハイパーセラミック仕様の場合、品番は、頭の「Y」をとり、BC-Z30P-NCとなります。

- ・便器梱包サイズ:720×360×450mm
- ・便器梱包重量:24.3kg

便器	便器接続管パッキン	サイドカバー	施工説明書	施工用教材
便器：1台	便器接続管パッキン：1個	サイドカバー：左右各1枚 <small>(同梱されない場合があります。)</small>	施工説明書：1部	施工用教材：1個
ねじ類				
化粧キャップ：2個 床固定用木ねじ：2本(φ6.2×63) ワッシャー：2個(φ18)	固定用木ねじ：2本(φ6×40) ワッシャー：2個(φ23) AY仕様を手配の場合 AY-55D：2本セット×1	固定用木ねじ類 固定用木ねじ：2本(φ6×40) ワッシャー：2個(φ23) AY-23W：1本×2	固定部材セット 固定用粘着材：1個 床固定部材：1個 施工型紙：1枚	

■便器

③床上排水155 (YBC-Z30PM-NC)

▼ハイパーセラミック仕様の場合、品番は、頭の「Y」をとり、BC-Z30PM-NCとなります。

- ・便器梱包サイズ:720×360×450mm
- ・便器梱包重量:24.3kg

便器	便器接続管パッキン	サイドカバー	施工説明書	施工用教材
便器：1台	便器接続管パッキン：1個	サイドカバー：左右各1枚 <small>(同梱されない場合があります。)</small>	施工説明書：1部	施工用教材：1個
ねじ類				
化粧キャップ：2個 床固定用木ねじ：2本(φ6.2×63) ワッシャー：2個(φ18)	固定用木ねじ：2本(φ6×40) ワッシャー：2個(φ23) AY仕様を手配の場合 AY-55D：2本セット×1	固定用木ねじ類 固定用木ねじ：2本(φ6×40) ワッシャー：2個(φ23) AY-23W：1本×2	固定部材セット 固定用粘着材：1個 床固定部材：1個 施工型紙：1枚	

製品仕様